

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED – GENERELT

ORGANISATIONSPLAN

Adresseliste med navn, adresse, telefonnummer og kontaktperson på:

- Byggepladsen.
- Projekterende.
- Byggeledelse.
- Bygherren.
- Arbejdsmiljøkoordinator (P).
- Arbejdsmiljøkoordinator (B).
- Entreprenørerne.

Arbejdsmiljøorganisation

- Plan over arbejdsmiljøorganisationen med oplysning om gennemgået eller tilmeldt arbejdsmiljøuddannelse.

Ansvarlig for PSS

- Udarbejdelse og ajourføring.

TIDSPLAN

Tidsplan for byggeriets faser med oplysning om:

- hvornår hver enkelt arbejdsgiver har opgaver på pladsen og hvor,
- hvor mange beskæftigede der er involveret i de enkelte opgaver,
- hvor lang tid der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser,
- de perioder, hvor der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare,
- andre sikkerheds- og sundhedshensyn, der skal indgå i tidsplanen.

BYGGEPLADSTEGNING

Byggepladstegning med indretning og placering af:

- Eksisterende risici på arealet og karakteren af dem, hvis det er muligt.
- Tilslutningssteder til vand, kloak og elektricitet.
- Adgangs- og transportveje for kørende og gående færdsel.
- Flugtveje.
- Afmærkningsplan ved vejarbejder – fx ved asfaltarbejde.
- Materialedepoter for de enkelte entreprenører.
- Midlertidige værksteder, fx bindeplads, savbord og blandestation.
- Plads til værkstedscontainere.
- Plads til velfærdsforanstaltninger.
- Fælles kran, hejs, stillads mv.
- Affaldscontainer (sortering af affaldstyper).
- Orienteringsbelysning, lysmaster.
- Installationer i jorden, herunder eksisterende installationer.
- Områder med risiko, hvor særlige personlige værnemidler er påkrævet.
- Alarmudstyr, brandmateriel, redningsudstyr, telefon og forbindingskasse.

SÆRLIGE RISICI

Områder, hvor arbejdet medfører særlige risici

- Udvikling af respirabelt støv som fx kvarts og cementstøv.
- Forurenet jord.
- Udsættelse for rotter og duer samt eks-kremitter fra disse, råd og svamp samt efterladenskaber fra narkomaner.
- Lugt, der kræver særlig ventilation.
- Støj.
- Høje og lave temperaturer.
- Arbejde, der kræver en beredskabs- og evakueringsplan, fx arbejde i rørledninger.
- Vurdere behovet for forundersøgelser, hvis der er mistanke om forekomst af: forurenet jord, asbest, bly og PCB.

Områder, hvor flere typer arbejder udføres samtidig

- Koordinering af arbejdsopgaver, fx arbejde i flere niveauer (forskallingsarbejde).
- Sikring mod unødvendige risici fra andre arbejdsprocesser.
- Arbejde der indebærer særlige risici, hvor der kræves brug af særlige personlige værnemidler (høre- og åndedrætsværn), skal så vidt muligt ikke samtidig være arbejds-, færdsels- eller opholdsområde for andre.

Arbejde i udgravninger, stilladser og i åbne konstruktioner

- Sammenstyrtningssfare, jordskredsfare og jordbundsforhold.
- Rækværker, afdækninger og afmærkninger.
- Påvirkninger fra vejrliget i vinterhalvåret, inddækning af stilladser og andre åbne konstruktioner.

Arbejde med tekniske hjælpemidler

- Egnet kran, materialehejs og stillads.
- Krav til køretøjer, herunder pladsforhold.
- Ventilation, herunder central udsugning af støv og dampe.

Arbejde med stoffer og materialer

- Substitution ud fra et sikkerheds- og sundhedsmæssigt synspunkt.

Arbejde, der medfører ergonomisk belastning

- Håndtering af tunge og store materialer.
- Arbejde under trange forhold.

Arbejde, der kræver særlig instruktion eller –uddannelse

Fx arbejde med asbest, epoxy, isocyanater (PU-skum), bitumen (vejasfaltarbejde) og kraner. Samt arbejde med PCB og bly, som kræver en særlig instruktion.

FÆLLESOMRÅDER

Afgrænsning og koordinering

- Navne på de virksomheder/personer, der er ansvarlige for at etablere, vedligeholde og nedtage sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne.
- Procedurer for løbende at kontrollere installationer, sikkerhedsforanstaltninger og særlige risici.
- Kontrol og samordning af beredskabs- og evakueringsplan.

Ansvar og procedurer for

- Orden og oprydning.
- Snerydning.
- Grusning og eventuelt saltning.

DATO FOR PSS

- Dato for sidste revision