

Håndværkere

## **VE Certificeret el-installatør Arnstrøm tilbyder montage og tilslutning af solcelleanlæg**

Vi sørger for Montage, Elektrisk tilslutning og Tilmelding af dit solcelleanlæg. Det eneste Du skal gøre når dit solcelleanlæg er færdigleveret, er at ringe til os og aftale et tidspunkt for montering og tilslutning.

Vi monterer i hele Sjælland, Falster og Lolland iht. gældende priser i tabel 1. Prisen omfatter en standard montering bestående af det købte solcelleanlæg som inkluderer monteringsbeslag, skinner, solcellepaneler, kabel imellem inverter/solceller, installation af inverter og evt. batteripakke, samt tilslutning af kombirelæ/RCD og evt. smartmeter i eksisterende eltavle.

Hvad er inkluderet?

- Montering af solcelleanlæg på tag
- Montering af inverter og evt. batterisystem
- Elektrisk tilslutning til eltavle som skal være tilgængelig i samme bygning hvor solcelleanlægget monteres
- Tilmelding af solcelleanlæg
- Opsætning af evt. Bi-eltavle hvis der ikke er plads i eksisterende eltavle
- Installationskabel & evt. kommunikationskabel fra eltavle til inverter max 5 meter

Hvad er ikke inkluderet?

- Gravearbejde er ikke inkluderet – fx hvis solcelleanlæg monteres på ekstern bygning hvor nuværende elinstallation ikke er tilstrækkelig (kontakt os for merpris)
- Evt. ekstra solcellekabel og montagebeslag, hvis der ikke er tilkøbt tilstrækkeligt fra
- Ekstra kabling fra eltavle til inverter koster 1.225kr pr. påbegyndt 5 meter
- Stillads hvis der er højere end 3 meter til tag fod (Ca. 2.500 – 6.000 kr.)

*Dette er priser for Sjælland, Falster og Lolland*

Anlægsstørrelse [kW] op til	Pris inkl. moms [kr]
3	18.250,00 kr.
4	19.500,00 kr.
5	20.750,00 kr.
6	22.000,00 kr.
7	23.750,00 kr.
8	25.500,00 kr.
9	26.000,00 kr.
10	26.500,00 kr.
11	27.750,00 kr.
12	29.000,00 kr.
13	29.700,00 kr.
14	30.400,00 kr.
15	31.000,00 kr.
16	33.000,00 kr.
17	35.000,00 kr.
18	37.000,00 kr.
19	39.000,00 kr.
20	40.000,00 kr.

*Tabel 1*

Priserne inkluderer total 50 km kørsel fra Montørens adresse i København. Herefter alm. kilometertakst (4,66 kr/km 2023).

Prisen er ud fra en standart installation:

- Max 30 graders taghældning
- 1 tagflade
- Max 2 stk. ubrudte solcellerækker

Bemærk!

- I tilfælde af dårligt vejr, kan vi være nødsaget til at rykke tidspunktet for installation og montage.
- Vi monterer IKKE på skifereternit og K21 tag samt understrøget tegltag
- Ved montage på tegltag er det kunden ansvar at stille ekstra tegl til rådighed

Der skal forventes en sagsbehandlingstid hos dit net selskab på ca. 2-12 uger efter tilmelding. Du skal selv kontakte dit net selskab direkte for at få en evt. status på din tilmelding og oprettelse af GSRN nummer.

**Gør det selv montage - hvor vi står for el-arbejdet se nedenfor:**

**Indeholder:**

- Arbejdstid
- Opsætning af anlæg (Batteri og inverter)
- Kørsel
- Materialer
- 1 stk. Ug150-6 hvid eller grå
- Op til 10 Meter 5g2,5mm<sup>2</sup> kabel
- Op til 10 Meter PDS Cat 5E
- Op til 04 Meter Kabelkanal
- Diverse: Skruer, Plugs, Sløjfeledning, udligningsledning, Krymp, pressmuffer, Bøjler, Plastrør.
- kvalitetssikring
- Tilmelding af anlæg til forsyningsselskabet

Pris 11.500kr inkl. moms.

**Kontakt**

<b>El-arbejde:</b> Telefon +45 61 68 17 35	<b>El og Montagearbejde</b> Telefon +45 31 36 88 60
---	--