Gemme billeder

Skrive rapport

Sikkerhedsudstyr

Opfølgning

Forberedelse

Finde krav til det emne der skal undersøges

Tilsynsrapport

En med papir og pen

En med tommestok

En med kamera

Ressource fordeling

Tale med håndværkerne

På byggepladsen

Hvordan har I registreret jeres besøg?

BYGGEPLADS PRÆSENTATION

Tagkonstruktion

Problemformulering

Er tagkonstruktionen forankret efter gældende regler- og hvordan?

Er gennembrydninger i tagkonstruktionen udført hensigtsmæssigt og henhold til krav og anvisninger- og hvordan?

Nogle krav

Forankring

Forankringen af tagkonstruktionen skal gøres med max 3m mellemrum, dvs. hvis du har en C/C afstand på 1m skal du have forankring på hvert 3. spær. Lægterne skal mindst være en styrkeklasse C18 for at må bruges som lægte lag i en tagkonstruktion. Når man har en bagmur af porebeton skal man forankre helt ned i fundamentet ved hjælp af vindtræk bånd, Et anker skal mindst støbes 250mm ned i fundamentet for at kunne holde det tryk der skulle komme fra tagkonstruktionen.

Ventileret hulrum

Det ventilerede hulrum i et koldt tag skal minimum være 70 mm mellem isoleringen og undertag. Grunden til at det ventilerede hulrum skal være der er for at kunne føre fugt og vand væk fra isoleringen og tagkrydsfineren.

Dampspærre

Dampspærre skal sørge for at holde kondens ude af konstruktionen. Dampspærre skal placeres maks. 1/3 inde i konstruktionen. Det mest brugte er at man planlægger at føre alle installationer mellem den indvendige overflade og dampspærre, så man undgår at gennembrydende den mere end nødvendigt.

Konklusion

Kravene til tagkonstruktionen er overholdt, og der er gjort noget for indeklimaet med akustik, da der er loftplader af akustik gipsplader. Der er monteret dampspærre inden for 1/3 fra den varme side, så kravet overholdes og der vil ikke forekomme kondens i konstruktionen. Undertaget er placeret, som det skal, så der er ventileret hulrum på 70mm som minimum, og der er monteret afstandslister, så vandet kan løbe af undertaget.