

## Renovering af spildevandsbrønd og optimering af pumpedrift

Centralt placeret spildevandsbrønd før pumpestation er nedbrudt af svovlbrinte og derfor blevet renoveret.

Der blev lavet ny bund og sidder i beton med en epoxy overfladebehandling for at forøge levetiden. Dertil er der også udført faldstammer på spildevandsledningerne.



Slid på væg efter nedvaskning.

Erosion af brøndvæg. Armeringsjernet kan ses efter nedvaskning.

### PROJEKTET I TAL

- 1 renovering af spildevandsbrønd v. pumpestation.
- Vurdering af pumpedrift.

### PRISER

- Entreprenør: Miljø, Brønd og Rørteknik – under 90.000 alt inklusiv
- Rådgivning: Bovak – under 45.000 alt inklusiv

### BOVAK HAR LEVERET

- Indhentning af driftserfaringer, med henblik på at optimere pumpedrift og reducere svovlbrinte
- Vurdering af opland
- Projektering
- Udbud
- Tilsyn
- Koordinering med entreprenører
- Kvalitetssikring



Brønd efter renovering