



Forbedrede adgangsforhold til stationen

Viby Sjælland Station er placeret på Midtsjælland, i Roskilde Kommune. Fra stationen kan man rejse med regionaltoget, som kører på strækningen mellem Slagelse og Københavns indre by. Brugere har i mange år kæmpet for forbedrede adgangsforhold til stationen, og nu er den længe ventede elevator endelig færdig.

CG Jensen har udført opgaven med etablering af elevator og nye trapper.

Arbejdet omfattede rydning og nedrivning af eksisterende trapper og støttevægge, betonarbejder for etablering af elevatorgruppe, støtte-vægge, trappeskakt og dæk. Etablering af ny elevator inkl. elevatorårn og beklædning, samt montering af præfabrikerede betontrapper. Desuden etablering af rækværk og tilpasning, samt etablering af ny belysning.

I forbindelse med arbejdet var det nødvendigt at grave en stor del af belæggningerne på forpladsen op, samt at flytte et par af de hvide betonplinte. Torv og plinte er naturligvis blevet retableret, som en del af opgaven.

CG Jensen stod selv for trafikafvikling – trafikken skulle opretholdes på alle veje og der skulle være adgang for togpassagerer til perronen i hele anlægsperioden.

Da der er udført arbejder tæt på kørestrømsledninger, har det været nødvendigt med enkelt sporspæringer. Disse arbejder blev udført som natarbejder for at være til mindst gene for trafikken. CG Jensen stod selv for sikkerhed omkring arbejder ved banen med egne SR-ledere.

Projektet blev afleveret til aftalt tid til en tilfreds bygherre, der bl.a. roste CG Jensen for at have et godt overblik over opgaven, for at komme med forbedringsforslag tidligt i processen og for god kommunikation med borgerne.

Beliggenhed

Viby Sj.

Byggetype

Renovering

Kunde

Roskilde Kommune

Ingeniør

Sweco A/S

Byggeperiode

04.2019-11.2019

Entrepriseform

Hovedentreprise

Projektnr.

130714

Kontraktsum

6,4 mio. DKK

CG JENSEN 

DK-Fabriksparken 37
2600 Glostrup

Tlf: +45 43 44 68 00
info@cgjensen.dk
www.cgjensen.dk