

<b>Kavelnummer:</b>	
<b>Naam:</b>	
<b>Adres:</b>	
<b>PC en Woonplaats:</b>	
<b>Telefoonnummer:</b>	
<b>E-mail:</b>	

<b>Nr.</b>	<b>Keuze:</b>	<b>Optie:</b>	<b>Bedrag incl. 21% BTW</b>
<b>B1</b>		<b>Uitbouw ca. 2,40m1 x 5,50m1 buitenwerks. Geldt voor type A/ Asp/ B/ Bsp/ D en Dsp</b> Bestaande achtergevelkozijnen worden doorgezet naar de nieuwe achtergevel. Afwerkingen wanden/ plafonds en vloeren hetzelfde als in de basiswoning. Vloerverwarming wordt doorgelegd. Geen extra elektra voorzieningen opgenomen. <b>(deze optie kan alleen samen met optie B11 gekozen worden i.v.m. BENG)</b>	€ <b>23.500,00</b>
<b>B2</b>		<b>Uitbouw ca. 2,40m1 x 5,50m1 buitenwerks. Geldt voor type C/ Csp</b> Bestaande achtergevelkozijnen worden doorgezet naar de nieuwe achtergevel. Afwerkingen wanden/ plafonds en vloeren hetzelfde als in de basiswoning. Vloerverwarming wordt doorgelegd. Geen extra elektra voorzieningen opgenomen. <b>(deze optie kan alleen samen met optie B13 gekozen worden i.v.m. BENG )</b>	€ <b>23.500,00</b>
<b>B3</b>		<b>Uitbouw ca. 2,40m1 x 6,10m1 buitenwerks. Geldt voor type E/ Esp/ F en Fsp</b> Bestaande achtergevelkozijnen worden doorgezet naar de nieuwe achtergevel. Afwerkingen wanden/ plafonds en vloeren hetzelfde als in de basiswoning. Vloerverwarming wordt doorgelegd. Geen extra elektra voorzieningen opgenomen. <b>(deze optie kan alleen samen met optie B11 en B12 gekozen worden i.v.m. BENG. De optie B12 alleen noodzakelijk als uw woningnummer bij optie B12 ertussen staat )</b>	€ <b>24.500,00</b>
<b>B4</b>		<b>Uitbouw ca. 2,40m1 x 6,10m1 buitenwerks. Geldt voor type G/ Gsp</b> Bestaande achtergevelkozijnen worden doorgezet naar de nieuwe achtergevel. Afwerkingen wanden/ plafonds en vloeren hetzelfde als in de basiswoning. Vloerverwarming wordt doorgelegd. Geen extra elektra voorzieningen opgenomen. <b>(deze optie kan alleen samen met optie B11 en B12 gekozen worden i.v.m. BENG )</b>	€ <b>22.000,00</b>
<b>B5</b>		<b>Uitbouw ca. 1,20m1 x 5,50m1 buitenwerks. Geldt voor type A/ Asp/ B/ Bsp/ D en Dsp</b> Bestaande achtergevelkozijnen worden doorgezet naar de nieuwe achtergevel. Afwerkingen wanden/ plafonds en vloeren hetzelfde als in de basiswoning. Vloerverwarming wordt doorgelegd. Geen extra elektra voorzieningen opgenomen. <b>(deze optie kan alleen samen met optie B11 gekozen worden i.v.m. BENG)</b>	€ <b>17.500,00</b>
<b>B6</b>		<b>Uitbouw ca. 1,20m1 x 5,50m1 buitenwerks. Geldt voor type C/ Csp</b> Bestaande achtergevelkozijnen worden doorgezet naar de nieuwe achtergevel. Afwerkingen wanden/ plafonds en vloeren hetzelfde als in de basiswoning. Vloerverwarming wordt doorgelegd. Geen extra elektra voorzieningen opgenomen. <b>(deze optie kan alleen samen met optie B13 gekozen worden i.v.m. BENG )</b>	€ <b>17.500,00</b>
<b>B7</b>		<b>Uitbouw ca. 1,20m1 x 6,10m1 buitenwerks. Geldt voor type E/ Esp/ F en Fsp</b> Bestaande achtergevelkozijnen worden doorgezet naar de nieuwe achtergevel. Afwerkingen wanden/ plafonds en vloeren hetzelfde als in de basiswoning. Vloerverwarming wordt doorgelegd. Geen extra elektra voorzieningen opgenomen. <b>(deze optie kan alleen samen met optie B11 en B12 gekozen worden i.v.m. BENG. De optie B12 alleen noodzakelijk als uw woningnummer bij optie B12 ertussen staat )</b>	€ <b>17.750,00</b>
<b>B8</b>		<b>Uitbouw ca. 1,20m1 x 6,10m1 buitenwerks. Geldt voor type G/ Gsp</b> Bestaande achtergevelkozijnen worden doorgezet naar de nieuwe achtergevel. Afwerkingen wanden/ plafonds en vloeren hetzelfde als in de basiswoning. Vloerverwarming wordt doorgelegd. Geen extra elektra voorzieningen opgenomen. <b>(deze optie kan alleen samen met optie B11 en B12 gekozen worden i.v.m. BENG )</b>	€ <b>16.900,00</b>

B9	<b>Ongeïsoleerde gemetselde berging aanpandig tegen de woning ca. 3,5m1 x 6,0m1 buitenwerks. Geldt voor type E/ Esp/ F en Fsp.</b> Berging voorzien van geïsoleerde bg-vloer+ cementdekvloer. Wanden zijn schoon metselwerk halfsteens. Houten balklaag inclusief dakbedekking en sedumdak. In de achtergevel een enkel glasdeurkozijn. In de voorgevel een stalen kanteur handbediend met gelijksluitende cilinder als de woning. Berging voorzien van lichtpunt, 2 schakelaars en een dubbele wandcontactdoos. Leidingwerk opbouw. Bakstenen niet geïmpregneerd. De standaard aanwezige houten berging in de tuin komt dan te vervallen. <b>Let op sedumdak is bij deze optie reeds inbegrepen!</b>	€	32.000,00
B10	<b>Dubbele openslaande dichte vlakke deuren t.b.v. berging i.p.v. stalen kanteur.</b> Bestaande kanteur uit optie B9 (of type G/Gsp) komt te vervallen, een hardhouten kozijn met 2 dubbele openslaande deuren komt hiervoor in de plaats. Deur voorzien van 3-puntsluiting en veiligheidsbeslag. Ook een gelijksluitende cilinder met de woning inbegrepen. Afmeting ca. 2,5m1 x 2,4m1 bxx.	€	3.350,00
B11	<b>Achtergevelpui met dubbele glasdeuren en aan beide zijden een zijlicht.</b> Bestaande achtergevelkozijnen komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komt dit kozijn. De beglazing wordt voorzien van zonwerende beglazing conform de BENG. <b>(Geldt niet voor type C/ Csp daar is dit kozijn standaard aanwezig)</b>	€	3.050,00
B12	<b>Kozijnen op de 1e en 2e verdieping in de achtergevel worden voorzien van screen-zonwering conform de BENG.</b> Bestaande zonwerende tripple beglazing vervalt, normale tripple beglazing wordt toegepast bij deze woningen. Solar bediende zonwering. <b>( Geldt alleen voor de woningen: 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 en 48 )</b>	€	2.530,00
B13	<b>Kozijnen op de 1e verdieping van de achtergevel voorzien van zonwerende beglazing conform BENG.</b> Bestaande tripplebeglazing wordt zonwerend uitgevoerd. <b>(Geldt voor type C/Csp)</b>	€	560,00
B14	<b>Kozijnen op de 1e verdieping van de achtergevel voorzien van zonwerende beglazing conform BENG.</b> Bestaande tripplebeglazing wordt zonwerend uitgevoerd. <b>(Geldt voor type A/Asp)</b>	€	490,00
B15	<b>Dakkapel met 2 vaks kozijn rijwoningen type A/ Asp/ C/ Csp/ D en Dsp.</b> Binnenzijde krijgt dezelfde afwerking als de kapconstructie. Kan op voor- en achterdakvlak gekozen worden. Optie is niet mogelijk op het voordakvlak van types A en C. Overstek aan voorzijde van dakkapel ca. 300mm. <b>(Indien een dakkapel op het achterdakvlak van type A/ Asp gekozen wordt, kan dit alleen samen met optie B14)</b>	€	18.750,00
B16	<b>Dakkapel met 2 vaks kozijn rijwoningen type B/ Bsp.</b> Binnenzijde krijgt dezelfde afwerking als de kapconstructie. Kan op voor- en achterdakvlak gekozen worden. Indien deze op het achterdak bij de types B/ Bsp gekozen wordt, vervalt het dakraam. Overstek aan voorzijde van dakkapel ca. 300mm.	€	17.500,00
B17	<b>Dakkapel met 2 vaks kozijn 2-kappers type E/ Esp/ F en Fsp.</b> Binnenzijde krijgt dezelfde afwerking als de kapconstructie. Kan op zijdakvlak gekozen worden. Overstek aan voorzijde van dakkapel ca. 300mm.	€	20.000,00
B18	<b>Kantoorruimte naast de woning realiseren.</b> De afwerking is zoals van de woning. Inclusief tegelwerken, sanitair, vloerverwarming en ventilatie. Deur tussen kantoor en woning inbegrepen. Beglazing in de enkele loopdeur is zonwerende beglazing. Rc-waarden conform de woning. Kruipruimte inbegrepen nabij de loopdeur. Let op dat u bij het kiezen van deze optie GEEN berging meer hebt in de achtertuin! <b>Deze optie kan namelijk alleen gekozen worden samen met optie B9. (Uitzondering hierop zijn de types G/ Gsp waar de gemetselde berging standaard aan de woning grenst)</b>	€	20.500,00
B19	<b>Slaapkamer en badkamer naast de woning realiseren.</b> De afwerking is zoals van de woning. Inclusief tegelwerken, sanitair, vloerverwarming en ventilatie. Deur tussen kantoor en woning inbegrepen. Beglazing in de achtergevelpui is zonwerende beglazing. Rc-waarden conform de woning. Kruipruimte inbegrepen nabij de loopdeur. Let op dat u bij het kiezen van deze optie GEEN berging meer hebt in de achtertuin! <b>Deze optie kan namelijk alleen gekozen worden samen met optie B9 (Uitzondering hierop zijn de types G/ Gsp waar de gemetselde berging standaard aan de woning grenst) en optie B12.</b>	€	23.000,00
B20	<b>Trapkast realiseren.</b> Inclusief wandlichtpunt en enkele wandcontactdoos bij de schakelaar. Onderzijde van de trap blijft onafgewerkt.	€	1.900,00

