

GF Dyrekærgård

NCC Industry A/S
Energivej 30
5260 Odense S

Att.: Jørgen Langkjær

Telefon: 66 15 75 56
Telefax:
CVR/SE -nr: 26708435
www.ncc.dk/roads

Odense, den 27. april 2022
DKMYA /Ref.Nr.: 3435004 - 101507

TILBUD

GF Dyrekærgård

Tak for Deres forespørgsel om tilbud på belægningsarbejder.

Vi tilbyder:

GF Dyrekærgård primære og sideveje, HUSK at tillægge 25 % moms

Primære veje

Rabat/kant rensning

Asfaltkanten findes frem, materiale bortskaffes.

1.450,00 lbm à kr. 26,00 kr. 37.700,00

Slæbeopretning før OB belægning

Nødvendig opretning ca 25 kg/m² fin asfalt trækkes ud over vejen, således der opnås en bedre jævnhed end eksisterende.

4.441,00 m² à kr. 38,00 kr. 168.758,00

OB med 5/8 mm lokal granit

Bitumen Bio Ecobit udlægges, afdækkes og komprimeres.

4.441,00 m² à kr. 39,00 kr. 173.199,00

Efterfølgende op fejning af overskudskæver

1 fejning inklusive deponi af opfejret overskudskæver

4.441,00 m² à kr. 1,25 kr. 5.551,25

Odense, den 27. april 2022

DKMYA /Ref.Nr.: 3435004 - 101507

GF Dyrekærgård

GF Dyrekærgård Sideveje

Sideveje

Rabat/kant rensning

Asfaltkanten findes frem, materiale bortskaffes.

3.050,00 lbm à kr. 26,00 kr. 79.300,00

Slæbeopretning før OB belægning

Nødvendig opretning ca 25 kg/m² fin asfalt trækkes ud over vejen, således der opnås en bedre jævnhed end eksisterende.

8.041,00 m² à kr. 40,00 kr. 321.640,00

OB med 5/8 mm lokal granit

Bitumen Bio Ecobit udlægges, afdækkes og komprimeres.

8.041,00 m² à kr. 39,00 kr. 313.599,00

Efterfølgende opfejning af overskudskæver

1 fejning inklusive deponi af opfejret overskudskæver

8.041,00 m² à kr. 1,25 kr. 10.051,25

I alt kr. 1.109.798,00

Priserne er eksklusive moms og tilbuddet er afgivet ud fra følgende: Besigtigelse, m² efter udbudsmateriale

Afregning sker til enhedsprisen/-erne på grundlag af endelig opmåling af det færdige arbejde, dog maximum 5% under tilbudsmængde.

Tilbuddet er gældende 2 måneder fra tilbudsdatoen.

Forudgående opretning for OB, bliver udført som slæbe/håndopretning med minimum af asfaltforbrug, derfor kan der forekomme mindre vandpytter i færdig belægning. Oprettningen skal henligge i minimum 3 uger inden afdækning med OB.

Odense, den 27. april 2022

DKMYA /Ref.Nr.: 3435004 - 101507

GF Dyrekærgård

Eventuel forudgående regulering af faste brønde og riste er ikke indeholdt i ovennævnte enhedspris/-er.

Hvis der ved frihugning af faste brønde og riste viser sig at de er i stykker, er nye ikke indeholdt i ovennævnte enhedspris/-er.

NCC tager forbehold mod bæreevnen af den eksisterende belægning der efterfølgende kan forårsage sætninger / revnedannelse / mindre ujævnheder, samt eventuelle vridemærker i færdig OB-belægning, specielt i varme perioder.

Ved udførelse af Overfladebehandling i perioden 1. oktober til 15 april bortfalder garantien.

Arbejdet forudsættes udført ved 2 tilflytninger, en pr. arbejdsgang yderligere Tilflytninger afregnes med kr. 10.000,00 pr. gang.

Enhedsprisen/-er er inklusive 1 fejning efter tilbud, yderligere fejninger købes i regning.

"Udbuds- og anlægsforskrifter for OB. - Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB), Vejdirektoratet - Vejregeludvalget, majr 2019" er gældende.

Dansk Byggeris Standardforbehold af maj 2008 for bygge- og anlægsarbejde er gældende.

Det skulle glæde os at modtage Deres ordre, som vi vil tilsikre en omhyggelig udførelse.

Med venlig hilsen
NCC Industry A/S
Overfladebehandling

Micky Husted
Mobil : 23245265

