

## Prisoverslag

Sagsnr. 18053 SAB ASKHOLM

---

### Prisoverslag på injicering, afløb i kældere, samt ny membran i have

KAB har bedt EKAS om at komme med overslag på nedenstående, samt en estimering på teknikerhonorar for udførelse af opgaven.

Det er aftalt med bygherre, at der gives et overslag på følgende:

- 1. Injicering**  
Der injiceres imellem kældervæg og dæk i kælderen, for at få en tæt samling hvor der er vandindtrængen. Det skal muligvis gøres af flere omgange for at samlingen bliver helt tæt. Prisen er inkl. injicering af 2 omgange.
- 2. Omlægning af belægning**  
Et aftalt område på ca. 100 m<sup>2</sup> opbrydes og der lægges en ny fibertex. I prisoverslaget er det forbeholdt, at grus kan genbruges.
- 3. Ny membran på afretningslag**  
Et aftalt område på ca. 100 m<sup>2</sup> opbrydes og der ligger en ny membran, tætnes omkring afløb mv. I prisoverslaget er det forbeholdt, at afretningslaget er intakt efter opbrydning af membranen. Hvis denne ikke er intakt, skal der udføres påstøbninger for jævnt underlag ved lægning af membran.
- 4. Linjedræn**  
I stedet for at udføre nye linjedræn for enden af trapperne, som udgøre væsentlig højere omkostninger, anbefales det at udføre påstøbninger i stedet. Der tages forbehold for, at løsningen ikke afhjælper problemet. Vi mener det vil afhjælpe problemet, og anbefaler at give det et forsøg, kontra den omkostningstunge løsning.
- 5. Nedtagning og ny brandhæmmende gips**  
For at undersøge om vandindtrængning, er det blevet besluttet at nedtage en stribe af det brandhæmmende gips ved SWT bjælker i kælderen. I prisoverslaget er det forbeholdt, at beslagene kan genbruges.

## Økonomisk overslag for sikring af stabilitet

Arbejder og referencer	Antal enheder	Pris
<b>Injicering</b>	40 lbm	60.000 kr. ekskl. moms
<b>Omlægning af belægning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optagning af fliser</li> <li>- Opgravning af jord</li> <li>- Opskæring af fibertex</li> <li>- Ny fibertex lægges på</li> <li>- Grus lægges ud</li> <li>- Lægning af fliser</li> </ul> I alt	100 m <sup>2</sup>	50.000 kr. ekskl. moms
<b>Ny membran</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ophugning af membran</li> <li>- Ny membran inkl. inddækninger til afløb</li> </ul> I alt	100 m <sup>2</sup>	100.000 kr. ekskl. moms
<b>Påstøbning ved trapper 2 stk.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Påstøbning ved afløb for afledning af vand til afløb</li> </ul> I alt	2 stk.	2.500 kr. ekskl. moms
<b>Påstøbning ved nedkørsel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Påstøbning ved afløb for afledning af vand til afløb</li> </ul> I alt	1 stk.	1.500 kr. ekskl. moms
<b>Nedtagning af 20 m brandhæmmende gips, samt opsætning af nyt</b> I alt	20 lbm.	10.000 kr. ekskl. moms
<b>Projektering, tilsyn mv.</b> Der vil ved igangsættelse arbejdes på medgået tid.		30.000 kr. ekskl. moms
I alt ekskl. moms		254.000 kr. ekskl. moms
<b>Pris inkl. moms</b>		<b>317.500 kr. Inkl. moms</b>

MNA/pmh  
Trørød den 26.04.2019