

Djurö-Högmalmarnas Vägförening							
Vägplan med genomförda åtgärder för 2023/24 avser verksamhetsåret							
Väg	Åtgärd	Prio	Beställt/ Utfört	Kostn	Anmärkning, kommentar	Planeras år	Entreprenör
				Uppsk			
A	Allmänt						
A1	Ärliga vägstädningen	1	x	0		Varje år	
A2	(Grusning efter behov) och saltning	1		200	Förbättring slitskikt och dammbindning, ca: vart annat år.	Bedöms årligen	
A3	Hyvling (eller sladdning)	1	x	11	Entreprenör gör bedömning i samråd med styrelsen, utförs vid behov	Bedöms årligen	Torina
A4	Uppsättning av plogpinnarna	1	x	0	Stäm av behov med vald entreprenör för plogning	Varje år	
A5	Rensning av trummor	2		5	Med högtryck, vid behov		
A6	Vårsopning av asfalt (Högmalmsvägen)	1	x	4		Varje år	Djurö Gräv
A7	Påfyllning av sandlådor	1	x	3	Vid behov		Djurö Gräv
A8	Grus beställs till potthål	1		10	Vid behov (Lillgårdsvägen)		
A9	Vinterunderhåll	1	x	185	117 (plogning), 63 (sandning) 5 (sandning)		Djurö Gräv
A10	Uppsättning av trafikskyltar	1	x	41	Mötesskyltar, speglar, väggupp, spegel högmalsvägen/lillgårdsvägen		PPV
A11	Kontakta Värmdö kommun för att se om det är möjligt att uppdatera hur navigatörer föreslår körväg. Lars-Åke Beckdal och Bo Aldurén undersöker frågan och återkommer till styrelsen.	1	x		Undersökning gjord, svar lämnat till styrelsen.		
A12	Vägplanen är ett av föreningens viktigaste dokument och man bör ha en mer långsiktig plan där större åtgärder så som exempelvis framtida behov av asfaltering finns med.						
A13	Ledningsstolparna står i vissa fall nära vägen körbanan. Kan styrelsen undersöka om ledningsägaren har möjlighet att gräva ner ledningarna.		x		Ledningsägaren kontaktad. Ingen möjlighet eller plan finns på att gräva ner ledningarna.		
L	Lillgårdsvägen						
L1	Kantskärning	2		30	Entreprenör gör bedömning i samråd med styrelsen, utförs vid behov	Bedöms årligen	
L2	Dikning	2					
L3	Komplettera med två gummigupp	1	x		Gummigupp beställda.		
H	Högmalmsvägen						

H1	Kantskärning	2		45	Entreprenör gör bedömning i samråd med styrelsen, utförs vid behov	Bedöms årligen
H2	Uppsättning av 3 väghinder (gummigupp)	1	x			Varje vår
H3	Borttag av 3 väghinder (gummigupp)	1	x			Varje höst
H4	Dikning	2				
H5	Det finns risk för olyckor pga dålig sikt vid Högmalmsvägens början. Styrelsen ska därför utreda vilka åtgärder som ska vidtas för att minska risken för olyckor om det är möjligt.		x		Gummigupp bör införas vid Högmalmsvägens början och spegel sätts upp i korsningen.	
H6	Dagvattenavrinning i början av Högmalmsvägen som fungerar dåligt riskerar att förstöra vägen och styrelsen ska utreda och vidta åtgärder för att minimera detta om möjligt.				Dialog med fastighetsägaren pågår.	
B	Bergskogsvägen					
B1	Kantskärning	2			Entreprenör gör bedömning i samråd med styrelsen, utförs vid behov	Bedöms årligen
K	Kristinelundsvägen					
K1	Reparation av dike och trumma vid Kristinelundsv nr 9-11 (knäckt)	3	tas bort	30	Kontrollerad, (13/4-24). Inget fel funnits, punkten stryks.	
K2	Kantskärning	2			Entreprenör gör bedömning i samråd med styrelsen, utförs vid behov	Bedöms årligen
K3	Dikning					
LV	Lidvägen					
LV1	Förbättring av dike och infart, inkl. en trumma	2	tas bort	30	Undersökt april 2024, dike och trumma bedöms ej behövas	
LV2	Kantskärning	2		15	Entreprenör gör bedömning i samråd med styrelsen, utförs vid behov	Bedöms årligen
LV3	Dikning					
SV	Svarthöjdsvägen					
SV1	Ny vändplan ovanför sista backen	3	tas bort	20	Efter kontakt med entreprenörer, inget behov anses finnas.	
SV2	Kantskärning	2			Entreprenör gör bedömning i samråd med styrelsen, utförs vid behov	Bedöms årligen
SV3	Dikning					
T	Tjärnvägen					
T1	Kantskärning	2			Entreprenör gör bedömning i samråd med styrelsen, utförs vid behov	Bedöms årligen

T2	Dikning					
T3	Dika ur/Öppna upp diket längs 11:65	2	tas bort		Besiktning genomförd, åtgärd påverkar ej vattnets avrinning. Vägen påverkas ej.	
SL	Slanguddsvägen					
SL2	Kantskäring	2			Entreprenör gör bedömning i samråd med styrelsen, utförs vid behov	Bedöms årligen
SL3	Dikning					
	FÖRKLARINGAR					
<i>Prior 1</i>	<i>Under verksamhetsåret</i>					
<i>Prior 2</i>	<i>Senare år</i>					
<i>Prior 3</i>	<i>Icke prioriteringsbar punkt, blir när det blir</i>					
	Gult = Beställt					
	Grönt = Utfört					