


Areal: 2 x 120m²
 Grundventilation: 2 x 130m³/h
 Forceret drift: 2 x 216m³/h - 60 l/s

0 Udsug
 0 Indblæs
 0 Indtag
 0 Afkast

Det frarådes at bruge de flexible lydæmpere som 90° bøjninger p.g.a. tryktab.
 Ventilationsanlæg skal placeres på vibrationsdæmpende materiale og skal stå i vatter.
 Der skal monteres kondensafløb fra anlæg.
 Kanaler ført i u-opvarmet loftrum skal kondens og varmeisoleres med min. 100mm isolering.
 Kanaler til indtag og afkast skal kondensisoleres med min. 50mm isolering.

BD vil efter anmodning fra Kunden efter bedste evne rådgive Kunden med hensyn til valg af produkter og disses funktioner samt være behjælpelig med opmåling efter Kundens tegninger og mål. Sådant rådgivning eller bistand er alene af vejledende karakter og er således ikke bindende for BD. I intet tilfælde er BD således ansvarlig for sådan rådgivning eller bistand, medmindre BD har handlet groft uagtsomt i relation til rådgivningen eller bistanden. Ansvaret for afprøvning og valg af produkter samt verificering af endelig opmåling påhviler således alene Kunden.

	Park Allé 370 2605 Brøndby Tel. 43 20 02 02 www.bd.dk	Projektnr.: 230538-11-046	Tegningsnr.: (57) 3.001
		Tegnet: 28.11.2023	Rev.:
Kunde: Nordsjællands VVS ApS	Tegnet af: Pia Lundager Rasmussen	Projekt navn: Østager Blok 3, 4 og 5, Kirke Hyllinge	Mål: 1:75 A3
Forbehold: De anførte mål, numre, antal betegnelser, udregninger og specifikationer er vejledende og ikke bindende for os. Denne tegning må ikke overlades til, kopieres eller udnyttes af uvedkommende.			