

TIPS & RÅD



Färdig gräsmatta

Mjuk, tät och grön, snabbt och enkelt!

Skånefrö AB

www.skenefro.se

Tips & råd

Införläggning och under etableringstiden

Preparera underlaget

Grundgödsla med NPK 11-5-18 eller något likvärdigt. Ett grovt riktmärke är 10-15 kg/100 m². Gödningen brukas ner ca 15 cm i jorden.

Består underlaget av sandjord bör du tillföra mullämnen i form av torvmull. Består underlaget av lera är det sand som gäller. Mängden kan variera, men ett lager om 5-10 cm av endera slaget.

När gödning och jordförbättringsmedel är på plats skall alltsammans blandas väl. Använd en jordfräs och bearbeta jorden väl på 10-15 cm djup.

Planering

Underlaget skall planeras och stabiliseras före läggning och vara stabilt, varvid vältning kan vara nödvändig. Lämpligt är då att använda en gallervält.

All noggrannhet vid planering gör att du undviker framtida sättningar. Tänk på att mattans tjocklek är 2 cm.

Det är viktigt att det bearbetade underlaget är fuktigt vid läggning så förbered och preparera några dagar i förväg och bevattna därefter ytan så att jorden är fuktig vid läggning. Var försiktig med lerhaltig jord så att den inte är allt för våt och därmed riskerar att packas.



Kvalitet från odling...



Hantering

Man bör eftersträva så kort tid som möjligt mellan upptagning och läggning. Skulle väntetid uppstå under varm väderlek, placerar rullarna i skuggan eller på ett svaltt ställe.

OBS! rullarna får ej bevattnas på pallen eller övertäckas.

Det är viktigt att underlaget är fuktigt före läggning, bevattna underlaget i god tid före leverans.

Läggning

Mattan lägges i tegelstenförband. Börja med en rak kant och kratta lätt före utrullning av mattan. Undvik fotavtryck genom att arbeta från den redan lagda mattan eller lägg en plank eller skiva att gå på. Skär med en kniv eller en vass spade och gör skarvarna så täta som möjligt. **Välta omedelbart efter läggning och vattna därefter generöst.**

...till läggning

Skötsel under etablering

Håll mattan fuktig, men ej dränkt, speciellt under de två etableringsveckorna då mattan är extra känslig men även senare beroende på väderlek.

Undvik även att belasta mattan under denna period.

Första klippningen görs när gräset nått en höjd av 60-70 mm. Håll därefter en klipphöjd på 30-40 mm.

Efter 3-4 veckor skall gräsmattan övergödas med kvävegödselmedel typ NPK 21-3-10 eller likvärdigt. Beräkna 2,5-3 kg/100 m².

Skötsel efter etableringsperioden

Den färdiga gräsmattan skall efter etablering ha normal skötsel. Kontinuerlig klippning och för att undvika skador samla alltid upp klippet. Gödsling under hela växtsäsongen, bör bl.a. göras för att mattan skall behålla sin gröna färg. Använd Skånefrös Brilliant gräs-



gödsel som är ett långtidsverkande gödselmedel som även bidrar till att motverka uppkomst av mossa och ger mindre miljöpåverkan.

3 kg/100 m², 2-3 ggr/växetsäsong.

Information om mattan

* Produktionen av färdig gräsmatta står under noggrann observation från sådd till skörd.

* Sorterna som ingår i de olika blandningarna är noga utvalda och endast de bästa sorterna för ändamålet används. Blandningen Villa/Sport är sådd med 70% ängsgröe och 30% rödsvingel.

* Under produktion anpassas ogräsbekämpning, gödsling och bevattning efter behov och gräsmattan klipps regelbundet.

*** OBS! Färdig gräsmatta är en färskvara.**



Tag hjälp
av proffsen!

- Kontakta oss

Skånefrö AB

Tel. 0414-41 25 20

www.skanefro.se

e-post: gras@skanefro.se