

# Markarbeten under sommaren/hösten

Asfaltsytorna vid vissa låghus tas bort för att förbättra avrinningen från fasad/sockel. Återställs med ny asfalt med lutning från huset för att undvika fuktskador mm.

Vi tar bort eller flyttar buskar/träd som ligger direkt mot fasad, eftersom det kan orsaka frost- och fuktskador på byggnaden. Rotsystem från vissa träd riskerar att skada nergrävda rörsystem och på Odenskogsvägen 58,60,62 och 64 tas träd bort av den anledningen.

Avståndet mellan fasad och plantering bör vara 1 m, och där det finns plats återplanteras buskarna där. När det inte finns plats flyttas buskarna och återplanteras mellan boulebanorna och den nya lekplatsen.