

Deltavox Projects bv

Dirk Martensstraat 10a, 8200 Brugge

Btw : BE 0885.369.775

Tel : 050 288 535

Email : info@deltavox-projects.be

Web : www.deltavox-projects.be

Iban : BE20 7380 2707 6156

Bic : KREDBEBB

OFFERTE

VKP 2021 000 217

11/02/2022

Ovco Crematorium Oostende "Polderbos"

Vindictivelaan 1

8400 Oostende




België

Tel 1:

E-mail: info@polderbos.be

pg: 1

Merk	Typenr	Omschrijving	Aant.	netto	Subtotaal
Extra schermen + verplaatsen luidsprekers					
LG	86UH5F-H	86 inch data/video monitor (speciale prijs LG)	2,00	3 650,00	7 300,00
		86" Professional display resolution 3840 x 2160 Brightness: 500 cd/m2 contrast: 1,200: 1 WebOS 4.0 vesa: 600 x 400 speakers: Internal Monitor Dimensions (W x H x D): 192,6 x 109,7 x 6,1 cm			
Chief	RMF2	Low-Profile Hinge Mount (37-55" Displays)	2,00	42,50	85,00
		Vesa: 100 x 100mm - 445 x 400 mm diepte: 20.1 mm Landscape, Portrait Typical Screen Sizes 26 - 42" , max: 56.7 kg Black			
blustream	sp12ab-v2	2-Way 4K 18Gbps HDMI 2.0 splitter with Audio Breakout and EDI	2,00	96,17	192,35
					
pcb	civ100/10	HDMI A MALE - HDMI A MALE 1.4- 24 AWG - 10M	2,00	62,28	124,56
					
pcb	civ100/3	HDMI A MALE - HDMI A MALE 1.4- 28 AWG - 3M	2,00	22,31	44,62
					
Werkuren	op Locatie	Werkuren op locatie + verplaatsen luidsprekers, etc (raming)	12,00	60,00	720,00
Extra camera voorgevel					

Merk	Typenr	Omschrijving	Aant.	netto	Subtotaal
Alpha	AWD2431RP-ZS	4MP, Netwerk IR-Mini Dome camera met WDR , varifocal lens, ger	1,00	259,20	259,20
		1/3" 4Mp Progressive scan CMOS H.264/H.265 & dual-stream encoding 20fps@4MP 25/30fps@3MP en 1080p 120dB WDR, 3DNR, HLC, BLC, SD kaart slot Lens: 2.7-13.5mm, D&N(ICR) IR LEDs: 50m, IP67, PoE			
Alpha	PFA137B	Montage box voor gebruik met Alpha minidome Black	1,00	11,92	11,92
		montage basis , aluminium Black			
		UTP kabel cat 6 per m (raming)	30,00	1,83	54,90
Werkuren	op Locatie	Werkuren op locatie, leggen kabels, installatie camera (raming)	6,00	60,00	360,00
Extra cameras parking					
Alpha	AWB3441TP-ZS Black	4MP, Netwerk IR-Mini Dome camera met WDR , varifocal lens, ger	2,00	280,00	560,00
		1/3" 4Mp Progressive scan CMOS H.264/H.265 & dual-stream encoding 20fps@4MP 25/30fps@3MP en 1080p 120dB WDR, 3DNR, HLC, BLC, SD kaart slot Gemotoriseerde zoom Lens: 2.7-13.5mm, D&N(ICR) IR LEDs: 60m, IP67, PoE			
Alpha	PFA152-e-b	Paal montage beugel te gebruiken met muursteun of aansluit doos	2,00	28,40	56,80
		Paal montage beugel te gebruiken met muursteun of aansluit doos zwarte uitvoering			
Dahua	DH-PFA130-E(Black)	Montage box voor gebruik met dahua mini dome en bullet	2,00	28,40	56,80
					
-	-	Kabel wordt gelegd door electricien (max 100 meter)	1,00		0,00
Werkuren	op Locatie	Werkuren op locatie, leggen kabels, installatie cameras (raming)	12,00	60,00	720,00
					0,00
		Alle extra gebruikte onderdelen - kabels - klein materiaal in regie te verrekenen Alle werkuren te verrekenen a 60 euro / uur (start en einde op werf) Indien er een raming in de offerte vermeld staat wordt dit verrekend Verplaatsing 1 techniekier: (10 euro start + 0.9 euro per gereden km) Verplaatsing 2 techniekiers: (10 euro start + 1.4 per gereden km)			

