

Checklista inför avmastning

REGEL: Alla punkter nedan ska vara klara **INNAN** du skriver upp dig på listan

- » Har du folk som kan hjälpa dig (minst 3, gärna fler), har ni bestämt vem som gör vad?
- » Är alla segel, bom, kick, storskot etc. bortplockade?
- » Är kablar etc. urkopplade
- » Har du funderat på om windex, antenner, vindgivare etc. kan sitta kvar eller måste demonteras innan lyft?
- » Har du släppt på alla vantskruvar så att de kan lossas med handkraft
- » Är alla saxpinnar förberedda? (ev. tejp borttagen)
- » Finns förtöjningslinor och fendrar klara på däck?
- » Kolla ovanstående **EN GÅNG TILL**

Tips: Dokumentera inställningarna så att du hittar rätt när det är dags att masta på nästa vår, gärna med foto.