

Checklista inför påmastning

REGEL: Alla punkter nedan ska vara klara **INNAN** du skriver upp dig på listan

- » Har du folk som kan hjälpa dig (minst 3, gärna fler), har ni bestämt vem som gör vad?
- » Har du tänkt igenom om windex, vindgivare, antenner etc. ska monteras före eller efter påmastning?
- » Ligger masten klar på mastplan, redo att rullas ut på bryggan?
- » Har du markerat var på masten lyftlinan ska placeras? (ca 1 meter ovanför balanspunkten)
- » Är alla bultar och saxpinnar raka och redo?
- » Är alla verktyg framplockade?
- » Är alla vantskruvar monterade, smorda och förberedda?
- » Finns förtöjningslinor och fendrar klara på däck?
- » Kolla ovanstående **EN GÅNG TILL**