



PLANLÆGNING:

Vi ringer som udgangspunkt ugen før vi monterer.

Vi planlægger sammen med den byggeansvarlige hvornår, og hvordan.

Er der specielle forhold som gør sig gældende? Er adressen svær at finde eller lignende så fortæl det gerne til os.



MODTAGELSE:

Hvis trappen er ankommet tidligere skal denne opbevares i et tørt og opvarmet rum.

Normalvis har montørerne trappen med ud på stedet, men ved store/flere trapper, glas og lignende kan det ske at trappen ankommer i forvejen dagene op til montering.



ER DER KLAR?

Fodlister og indfatninger må IKKE være monteret

Gulv skal være færdigmonteret på neden- og ovenstående etage. Gulv skal være renskåret i kanterne.

Indeholder trappen glas med punktbeslag skal bjælkelaget være skruefast!



TJEK:

Montagestedet bør være tørt og fri for fugt. Dette er især vigtigt ved direkte montering imod beton.

Ved montering i lette vægge skal indlægstræ være markeret. Ligeledes skal forstærkninger i vægge være markeret.



RYD OP & HUSK:

Trappehullet skal ved montagestart være ryddet og tilgængelig. Ved fravigelse af det aftalte kan der tilkomme merudgifter.

Vær gerne til stede og afstem dine forventninger med montøren ved starten af dagen, eller gennemgå trappen med montøren efter endt montage.

Reklamationer skal anmeldes indenfor de første 24 timer med mindre andet er aftalt.



TLF: 8694 5512

EMAIL: INFO@VEJLETRAPPEN.DK