

## **Tekniske bestemmelser vedr. nybyggeri og udstykning**

- Tilslutningsbidrag jf. gældende takstblad, skal være indbetalt, før Voel vandværk igangsætter opgaven og bestiller håndværker.
- Aut. VVS-installatør skal inden arbejdet påbegyndes, indsende udfyldt ansøgningsblanket til Voel vandværk på [post@voelvand.dk](mailto:post@voelvand.dk)  
Ansøgningsblanket findes på Voel vandværks hjemmeside.
- Vandmåler bestilles via mail på [post@voelvand.dk](mailto:post@voelvand.dk) min. 3 dage inden denne skal bruges og monteres af aut. VVS-installatør der står for byggeriet.
- Ifm. traditionel parcelhus udstykning og husbyggeri, leveres der 1 stk. Ø32 mm pem rør inden for skel på matriklen.
- Sammenkobling af stikledning fra vandværket og jordledning til byggeriet, skal foretages af aut. VVS installatør. Voel vandværk anbefaler brug af isiflo kobling.
- Jordledning skal ikke synes, men det er aut. VVS-installatørs ansvar arbejdet udføres efter gældende forskrifter og regler.
- Vandmåler skal placeres inde i huset og være let tilgængelig.
- Byggevand er inkluderet i tilslutningsafgiften, og der skal derfor ikke monteres byggevandsmåler.
- Byggevand skal sikres med kategori 4 kontraventil, under byggeperioden.
- Byggevand skal ligeledes sikres mod frost og vi opfordrer til at der ikke forekommer unødigt vandspild under byggeperioden, ellers vil Voel vandværk kunne lukke for tilførslen. Voel Vandværk kan ved uforsvarlig omgang med byggevandet opkræve erstatning hos bygherre.
- Når byggeriet nærmer sig afslutningen og inden huset indflyttes, skal der monteres en vandmåler som udleveres af Voel vandværk og monteres af aut. VVS-installatør.
- Stophaner, spindler og dæksler som ødelægges efter Voel vandværk har placeret og afleveret disse, erstattes af bygherre hvis uheldet skulle være ude og disse beskadiges.