

Hos Wiklunds Kylteknik utför vi alla installationer själva. Våra egna certifierade kyltekniker ansvarar för hela jobbet – från start till mål, med fokus på kvalitet, trygghet och hög servicenivå.

INSTALLATION

På Wiklunds Kylteknik utför vi alla installationer av luftvatten-värmepumpar själva. Våra egna certifierade kyltekniker ansvarar för hela jobbet.

ROT-AVRAG

Installation av värmepump berättigar till ROT-avdrag. Priset är redan reducerat och vi hanterar all kontakt med Skatteverket. Det är kundens ansvar att uppfylla kraven för ROT.

VIKTIG INFORMATION

-  Inbärning ingår, ej spiral- och vinkeltrappor eller trappor som ej klarar 350 kg.
-  Inkoppling sker mot befintlig varmvatten-beredare/panna.
-  Fundament/plant underlag för utomhusdel ska förberedas av kund.

ATT TÄNKA PÅ

Resetillägg tillkommer om platsen inte är nåbar med bil. Installatören måste kunna parkera vid fastigheten. Om- eller tillbyggnation av elcentral ingår ej. Extra arbete kan avtalas med installatör. Kontrollera produktens skick vid leverans – transportskadade produkter som inte kontrollerats innan installation kan resultera i avgift.

ARBETE (TEKNISK SPECIFIKATION, LUFT-VATTEN-VÄRMEPUMP)

ARBETE	INGÅR?	INFORMATION
Inbärning	Ja	Ingår ej: spiral- och vinkeltrappor samt trappor som ej klarar 350 kg.
Demontering	Nej	Överenskommelse med installatör alternativt demonteringsfirma.
Inkoppling mot befintlig varmvattenberedare/panna	Ja	Elpanna eller värmepump.
Inkoppling mot befintligt tappvatten och värmesystem	Ja	Oljepanna, oljetank, vedpanna etc. – kontakta oss för mer information.
Installation av strömbrytare	Ja	Inkoppling sker mot ny strömbrytare.
Strömförsörjning av värmepump och elpatron	Ja	Inkoppling till befintlig el matning vid inomhus & utomhusdel.
Klamring av elkabel	Ja	Klamring från elcentral till strömbrytare.
Igångkörning och kontroll	Ja	–
Instruktion för handhavande	Ja	Grundläggande instruktioner kräver att boende är på plats vid installationen.
Grovstädning	Ja	–
Bortforsling	Ja	Gäller befintlig värmepump, ej oljepanna, oljetank, vedpanna m.m.
Bortforsling av emballage	Ja	–
Montering av tillbehör	Ja	–
Håltagning	Ja	1-2 st, max väggdjocklek 40 cm. Ej betong, timmer, eternit, puts. Trä, mexitegel, leca.
Tätning av vägg	Ja	Genomföring tätas med fogskum eller latexfog.
Debitering vid icke farbar väg	Ja	Resetillägg tillkommer om installatören ej kan nå platsen med bil.
Om- eller tillbyggnation av elcentral	Nej	Extra arbete kan avtalas med installatör.

Fortsättn. sida 2.

MATERIAL (TEKNISK SPECIFIKATION)

MATERIAL	ENHET	INFORMATION
Köldmedierör + täckkanal		5 m (täckkanal ingår). Extra rörmeter kan köpas till.
Rörlängd för vatten & värme		10 m (2,5 parmeter). Extra rörmeter kan köpas till.
Elkabel & Gummikabel		10 parmeter / 3 parmeter. Extra kabelmeter kan köpas till.
Blandningsventil	1 st	–
Säkerhetsventil (tappvatten & värmesystem)	1 st	–
Säkerhetsbrytare	2 st	–
Avstängningsventiler	3 st	–
Jordfelsbrytare	5 parmeter	–
Pressmaterial	Ja	Essentiellt material ingår, eventuellt extra material kan diskuteras med installatören.

FÖRBEREDELSE FÖR DIG SOM KUND

- ❄️ Säkerställ plant och stabilt underlag för utomhusdel samt förbered fundament.
- ❄️ Säkerställ farbar väg – t.ex. snöskottning, grusning, sandning.
- ❄️ Skydda väggar och golv, täck över möbler inför installationen.
- ❄️ Säkerställ att alla nödvändiga tillstånd finns.
- ❄️ Förbered tillbehör och säkerställ tillgång till befintlig elcentral.

VI BRINNER FÖR NÖJDA KUNDER

Vi är stolta över att vara rekommenderade på Reco både 2025 och 2026. Med ett snittbetyg på 4,8 av 5 baserat på 50 omdömen vet vi att våra kunder är nöjda – och det är det viktigaste för oss. Läs vad andra säger på Reco.se.



Certifierade tekniker för en trygg installation från start till mål

Wiklunds Kylteknik är företagscertifierade enligt EU 2015/2067 – ett krav för att få arbeta med köldmedier och ett kvitto på att vi uppfyller höga krav på kompetens och säkerhet. Våra tekniker är välutbildade och certifierade, och vi arbetar alltid med beprövade lösningar anpassade efter varje fastighets unika förutsättningar. Oavsett om det gäller en ny värmepump, ett systembyte eller service kan du lita på att vi tar ett helhetsansvar – från första kontakt till färdig och optimerad anläggning.